

垣曲县行政审批服务管理局

垣审管函〔2021〕91号

垣曲县行政审批服务管理局 关于黄河板块旅游公路运城市垣曲县阳店线谭家 段连接线工程两阶段施工图设计的批复

垣曲县交通运输局：

你单位报来的《关于黄河板块旅游公路运城市垣曲县阳店线谭家段连接线工程两阶段施工图设计批复的函》（垣交函〔2021〕44号）文件及有关资料收悉，经垣曲县行政审批服务管理局评审会审查研究，该设计文件基本符合现行《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》要求，原则同意由河南万畅路桥工程有限公司编制完成的《黄河板块旅游公路运城市垣曲县阳店线谭家段连接线工程两阶段施工图设计》。现批复如下：

一、项目编码为：2102-140827-89-01-232270

二、路线走向及主要控制点

该项目 K000-K4+669 段基本利用原有道路的平、纵面，起点（桩号 K0+000）位于垣曲县古城镇谭家村阳店线与谭王线交叉口，路线沿既有道路向北前行，经谭家村、南圪坂村、上圪坂村等村庄到达终点与沿黄旅游公路相接（桩号 K4+669），路线全长

4.669km。

主要控制点有：谭家村、南圪坂村、上圪坂村。

三、建设性质：该项目为改建工程。

四、建设规模与技术标准

该项目建设里程为 4.669km。三级公路技术标准，设计速度为 30km/h，双车道，路基宽度为 7.5 米，行车道为 $2 \times 3.25\text{m}$ ，采用沥青混凝土路面，常规路段新建路面结构自上而下为 4cm 细粒式沥青混凝土+5cm 中粒式沥青混凝土+18cm 厚 5%水泥稳定碎石基层+18cm 厚 4%水泥稳定碎石底基层，既有桥梁段对现有沥青混凝土进行铣刨后铺筑 4cm 细粒式沥青混凝土+5cm 中粒式沥青混凝土。

五、主要建设内容

项目的主要建设内容为：路基工程、路面工程、桥涵工程、平面交叉工程、安全设施及服务设施。

六、投资预算及资金来源

项目投资预算 1502.0067 万元，资金来源为上级补助和地方自筹。

七、建设计划工期：计划开工时间 2021 年 9 月，计划完工时间 2022 年 2 月。

垣曲县行政审批服务管理局

2021 年 8 月 3 日

