

垣曲县行政审批服务管理局

垣审管审（2024）73号

关于审批垣曲县蒲掌至南堡路面改造工程 一阶段施工图设计的批复

垣曲县交通运输局：

你单位报来的《垣曲县蒲掌至南堡路面改造工程一阶段施工图设计》文件及有关资料收悉，经垣曲县行政审批服务管理局评审会审查研究，该设计文件基本符合现行《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》要求，原则同意由山西路腾公路勘察设计有限公司完成《垣曲县蒲掌至南堡路面改造工程一阶段施工图设计》。现批复如下：

一、工程概况

垣曲县蒲掌至南堡路面改造工程，起点位于蒲掌乡唐岭村西侧，顺接既有道路 K12+494 处，然后路线沿既有道路进行敷设，经北窑河村、河底河村、不落地村、西腰村、常家坪村、南堡村至终点，终点位于南堡村南侧，顺接既有道路终点K33+584 处与X935阳店线(黄河一号旅游公路)平面交叉。路线长度为21.090公里。其中：河底河至近佛村段7.506公里；近佛村至诸冯村段13.564公里。

公路等级维持既有道路技术标准，设计速度采用15km/h，路基宽度5.5米(局部过村路段两侧为居民区房屋，条件受限，维持既有道路路基宽度)，路面宽度5.0米，路面结构采用水泥混凝土路面，路面设计使用年限10年，新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路—II级。

二、建设规模

路线全长21.090公里，主要建设工程数量：路基土石方45533m³，路基排水工程5560m³，路基防护工程15995.1m³，15cm砂砾垫层56780m²，18cm厚C30水泥混凝土路面112360m²，涵洞工程32道(包括5处过路管)，平面交叉23处，护栏11441m，路面标线2747.2m²，道口标柱80根。

三、主要内容

项目的主要建设内容为：路基工程、路面工程、平面交叉工程、涵洞工程、交通安全设施等。

四、投资估算及资金来源

本项目总投资为3609.2869万元，其中第一部分建筑安装工程费3261.1181万元，第二部分土地使用及拆迁补偿费1.3917万元，第三部分工程建设其他费241.6522万元，第四部分预备费105.1249万元，其中：

垣曲县蒲掌至南堡(河底河村至近佛村段)路面改造工程总投资1363.4959万元，平均每公里181.6541万元。其中，第一部分建筑安装工程费1233.6264万元；第二部分土地使用及拆迁补偿

偿费1.3917万元；第三部分工程建设其他费88.7643万元；第四部分预备费39.7135万元。

垣曲县蒲掌至南堡(近佛村至诸冯村段)路面改造工程总投资2245.7910万元，平均每公里165.3262万元。其中，第一部分建筑安装工程费2027.4917万元；第三部分工程建设其他费152.8879万元；第四部分预备费65.4114万元。

项目资金来源：上级资金补助和地方政府自筹。

五、建设工期

项目建设工期为16个月。

垣曲县行政审批服务管理局

2024年8月21日

